



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยมีข้อมูลและรายละเอียดต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง กลุ่มบ้านนางาหลง พายุนทด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป	ขุดเจาะบ่อบาดาล โดยมีขนาด ๖.๐๐ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร กรูบ่อบาดาลด้วยท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (หนาชั้น ๑๓.๕๐) ลานบ่อค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสม กำหนด		
๕.ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๑๗,๘๓๕.๐๒ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสองสตางค์-)		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)		จำนวน	๓ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)		จำนวน	๒ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)		จำนวน	๑ แผ่น
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายสุรศักดิ์ บึงไธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางศิริวรรณ บุตรทัน	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายมารูธ สุขใส	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสมทรง ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ที่ กช ๑๕๘/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้มีคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างท่อถึงสูง กลุ่มบ้านนางกาหลง พาชุนทด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศใช้จนถึงฉบับที่ ๕ จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ บ้องโส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศิริวรรณ บุตรทัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายมารุช สุขใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)

- เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสม
- เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

- ทราบ
- เห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง

(นายสมทรง ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องสูง กลุ่มบ้านนางกาหลง พายุนทด หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 27 มี.ค. 69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานห้องสูง ขนาด 10 ลบ.ม.								
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,698.00	2,698.00	*
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	560.75	504.68	104.00	93.60	598.28	**,**
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ	24.28	ตร.ม.	530.00	12,868.40	-	-	12,868.40	
2.2	ค่าแรง	24.28	ตร.ม.	-	-	139.00	3,374.92	3,374.92	*
2.3	ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	**
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,760.00	1,760.00	426.00	426.00	2,186.00	*
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	6.00	ลบ.ม.	2,020.00	12,120.00	419.00	2,514.00	14,634.00	*
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	23.57	1,272.78	4.40	237.60	1,510.38	**,**
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	23.52	7,056.60	3.60	1,080.00	8,136.60	**,**
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11.00	กก.	46.73	514.03	-	-	514.03	**
	5. งานโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	8.00	ท่อน	1,649.25	13,194.00	-	-	13,194.00	***
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,267.25	5,069.00	-	-	5,069.00	***
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"	31.00	ท่อน	1,028.70	31,889.70	-	-	31,889.70	***
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/4"	32.00	ท่อน	634.50	20,304.00	-	-	20,304.00	***
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	747.66	2,242.98	-	-	2,242.98	**
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	10.00	ท่อน	1,094.11	10,941.10	108.00	1,080.00	12,021.10	*,***
6.2	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	6.00	ตัว	86.79	520.74	-	-	520.74	***
6.3	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	12.00	ตัว	95.00	1,140.00	-	-	1,140.00	สีบราคา
6.4	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	123.69	618.45	-	-	618.45	***
6.5	เหล็กรัดท่อ dia 2"	18.00	ชุด	40.00	720.00	-	-	720.00	สีบราคา
6.6	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" แบบพวงมาลัย	6.00	ชุด	873.58	5,241.48	75.00	450.00	5,691.48	สีบราคา
6.70	นิปเปิ้ล dia 2"	2.00	ตัว	66.55	133.10	-	-	133.10	สีบราคา
6.80	ยูเนียน dia 2"	1.00	ตัว	236.22	236.22	-	-	236.22	สีบราคา
6.90	อีโบลท์ dia 2"	1.00	ตัว	313.10	313.10	-	-	313.10	สีบราคา
6.10	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	15.00	180.00	-	-	180.00	สีบราคา
	รวมยอดยกไป				131,854.20		46,954.12	178,808.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องสูง กลุ่มบ้านนาถาหลง พายุนทด หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 27 มี.ค. 69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				131,854.20		46,954.12	178,808.32	
	7. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	80.09	320.37	115.00	460.00	780.37	***
	8. งานทาสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	53.84	215.37	34.00	136.00	351.37	***
8.2	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	53.59	4,019.15	38.00	2,850.00	6,869.15	***
	9. งานอื่น ๆ								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง	24.00	ลบ.ฟ.	1,162.50	27,900.00	72.00	1,728.00	29,628.00	สีบราคา
9.2	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144.00	ตัว	15.00	2,160.00	-	-	2,160.00	สีบราคา
9.3	อุปกรณ์ยึดตั้ง	1.00	LS.	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
9.4	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
9.5	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	10. งานฐานราก								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [/] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	690.00	24,840.00	240.00	8,640.00	33,480.00	***,สีบราคา
	รวมเป็นเงิน				204,809.08		60,768.12	265,577.20	
	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมเป็นเงิน				15,000.00		-	15,000.00	
	งานประสานระบบไฟฟ้า								
1	มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง
2	เสาไฟฟ้า ครอ. ยาว 8 เมตร.พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมค่าแรง
	รวมเป็นเงิน				2,500.00		-	11,000.00	
	เจาะบ่อบาดาล								
1	ท่อกรูบ่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dai. 6 "	20.00	ท่อน	1,724.30	34,486.00	-	-	34,486.00	สีบราคา
2	ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dai 6"	10.00	ท่อน	1,900.00	19,000.00	-	-	19,000.00	สีบราคา
3	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	120.00	ม.	-	-	1,100.00	132,000.00	132,000.00	สีบราคา
4	เทضانบ่อ คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 ม.								
	คอนกรีต	0.34	ลบ.ม.	2,020.00	686.80	419.00	142.46	829.26	
	ไม้แบบ	0.90	ตร.ม.	530.00	477.00	139.00	125.10	602.10	*
	เหล็ก RB 6 mm.	4.67	กก.	23.57	110.07	4.40	20.55	130.62	**,*
	รวมเป็นเงิน				54,759.87		132,288.11	187,047.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องสูง กลุ่มบ้านนางกาหลง พายุนทด หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 27 มี.ค. 69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม									
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น	1.00	ตู้	10,200.00	10,200.00	1,000.00	1,000.00	11,200.00	สิบลบาท
3	ท่อชุด PVC. Ø 1.5" ชั้น 13.5	20.00	ท่อน	190.65	3,813.00	-	-	3,813.00	***
4	ต่อตรงเกลียวนอก	20.00	ตัว	23.00	460.00	-	-	460.00	สิบลบาท
5	ต่อตรงเกลียวใน	20.00	ตัว	23.00	460.00	-	-	460.00	สิบลบาท
6	สายโทรศัพท์ (Safety)	100.00	เมตร	15.00	1,500.00	-	-	1,500.00	สิบลบาท
7	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ ฝาปิดบ่อ	1.00	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมเป็นเงิน				17,433.00		3,500.00	20,933.00	
งานจัดหาครุภัณฑ์									
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible	1.00	เครื่อง	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	สิบลบาท
	ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบปริมาณ								
2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	12,300.00	49,200.00	500.00	2,000.00	51,200.00	สิบลบาท
	รวมเป็นเงิน				69,900.00		2,000.00	71,900.00	


* ค่าแรงงานใช้เกณฑ์ กรมบัญชีกลาง

(บัญชีค่าแรงปรับปรุงใหม่ ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566)*

** ราคาพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2569 **

*** ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2569 *** (ราคาวัสดุบางชนิดที่ไม่มีในราคาพาณิชย์ใช้วิธีสิบลบาทหองตลาด)

อัตราราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองลพบุรี 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569



(นายสุรศักดิ์ ป้องไส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางศิริวรรณ บุตรตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมาร์ธ สุขไส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง กลุ่มบ้านนางกาหลง พาชุนทด หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดหาครุภัณฑ์	71,900.00	-	71,900.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			71,900.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			71,900.00	
	ตัวอักษร				เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน



(นายสุรศักดิ์ ปองไส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางศิริวรรณ บุตรตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมารุช สุขใส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง กลุ่มบ้านนางกาหลง พาชุนทด หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2569


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.	265,577.20	1.3091	347,667.12	
2	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของดิน	15,000.00	1.0000	15,000.00	
3	งานประสาทรระบบไฟฟ้า	11,000.00	1.0000	11,000.00	
4	งานเจาะบ่อบาดาล	187,047.98	1.3091	244,864.51	
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	20,933.00	1.3091	27,403.39	
		499,558.18			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			645,935.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			645,935.02	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสองสตางค์			

.....

 (นายสุรศักดิ์ ป้องโส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

 (นางศิริวรรณ บุตรทัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

 (นายมารุฑ สุขใส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

